

Ausschreibung

Leistung: Innentüren
Projekt: Wohnhaus - Spandauer Weg - Kiel-Russee
06-13
Bauherr: Familie Dorst
Reinickendorfer Strasse 45
24111 Kiel-Russee

Das Angebot hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu erstellen:

Vom Bieter auszufüllen: **Firma:**
Anschrift:
Bearbeiter:
Tel.:
Fax:

Angebotssumme: **Netto-Angebotssumme:** _____ EUR
zzgl. 16% MWSt. _____ EUR
Brutto-Angebotssumme: _____ EUR

Datum, Ort

Stempel und Unterschrift

Vorbemerkung Projekt

Allgemeine Vorbemerkungen

Es ist ein Einfamilienwohnhaus mit Nebengebäude geplant. Das Bauvorhaben liegt auf einem unbebauten Grundstück inmitten des "Berliner Viertels" in Kiel-Russee. Die umgebende Bebauung ist seit ca. 10 Jahren fertiggestellt.

Sämtliche Zufahrten zu dem Grundstück sind vorhanden. Es ist eine Sicherung der Grundstückszufahrt direkt am Grundstück mit in dem Gewerk Erdarbeiten ausgeschrieben. Es ist von jedem Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen und zu entscheiden, ob diese Schutz- und Sicherungsmaßnahmen für die Erschließungsstraßen ausreichend sind, oder ob weitere Sicherungsmaßnahmen notwendig werden.

Es wird der Bestand vor Baubeginn dokumentiert. Es steht den Unternehmen frei, dieses ebenfalls zu tun. Sollten trotz der Sicherungsmaßnahmen Schäden entstehen, hat der Verursacher diese fachgerecht zu beheben, bzw. die Kosten dafür zu ersetzen. Kann der Verursacher nicht eindeutig ermittelt werden, werden die Kosten anteilig auf alle am Bau beteiligten Firmen umgelegt.

Außerdem sind sämtliche Nachbargrundstücke zu schonen. Sollte das Betreten eines Nachbargrundstückes notwendig werden, so ist dies mit der Bauleitung und dem entsprechenden Nachbarn rechtzeitig vorher, mindestens jedoch 2 Werktage, abzuklären.

BZV

Besondere Zusätzliche Vertragsbedingungen

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. Nichtrückgabe der Besonderen Zusätzlichen Vertragsbedingungen, Streichungen oder Änderungen in deren Text bewirken den Ausschluß des Angebotes.

Das Angebot wird mit EDV ausgewertet. Änderungen der Bezeichnung der Einheit (z.B. m in Stck oder qm in cbm) und Einsetzen zusätzlicher, im Gesamtpreis ausgeworfener Positionen (z.B. für den Einbau pauschal...u.ä.) sind unzulässig und bewirken den Ausschluß von der Wertung.

Es steht den Anbietern jedoch frei, alternative Ausführungen in gesonderter Form anzubieten.

01-Abgabetermin

Der Abgabetermin gemäß Deckblatt ist einzuhalten. Nach dem Termin eingehende Angebote werden von der Wertung ausgeschlossen.

02-Termine

Zeichnerische Unterlagen können im Büro des beauftragten Architekten nach telefonischer Terminabsprache abgeholt werden.

Voraussichtlicher Ausführungsbeginn gemäß erster Seite dieser Ausschreibung.

Verbindliche Termine werden bei der Vergabeverhandlung festgelegt.

03-Bestandteile dieses Angebotes

Bestandteile dieses Angebotes sind das beigefügte LV mit den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, die Allgemeinen Technischen Vorschriften (ATV) der VOB Teil B in der bei Auftragserteilung maßgeblichen Fassung.

04-Bindung an das Angebot

Gemäß §19 (2) VOB/A beträgt die Zuschlagfrist 30 Kalendertage.

05-Vertragsabschluß

Ein wirksamer Vertragsabschluß auf der Grundlage dieses Angebotes setzt die Erteilung eines schriftlichen Bauauftrages und die fristgerechte Rücksendung der vom AN unterzeichneten Zweitausfertigung des Auftragschreibens voraus.

06-Nachtragsaufträge / Stundenlohnarbeiten

Nachtragsaufträge oder sonstige Auftrags Erweiterungen zu dem Hauptauftrag sind nur bindend, wenn sie unter Angabe der Nachtragsauftragssumme schriftlich erfolgen.

07-Bauleiter

Der AN hat die erforderliche Bauleitung (z.B.: Bauleiter, Poliere und /oder Obermonteure) zu stellen. Der benannte Bauleiter hat für die gesamte Ausführungszeit der beauftragten Leistung an der Baustelle anwesend zu sein und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung des AG gewechselt werden.

08-Ausführungsfristen / Vertragsstrafe

Alle noch zu vereinbarenden Ausführungs-/Einzelfristen gelten als Vertragsfristen im Sinne von § 5 VOB/B. Wird eine erfaßte Frist durch Verschulden des AN überschritten, so hat der AN für jeden Werktag nach Ablauf der Frist eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 v.H. des Endbetrages des Auftrags- LVs zu tragen. Witterungsbedingungen werden nur in Absprache mit dem Bauleiter als entschuldigende Fristüberschreitung oder Verzögerung akzeptiert.

09-Vergütung der Leistung

Alle Angebotspreise gelten als Festpreise. Preisänderungen sind auch dann nicht zulässig, wenn in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Stellung der Schlußrechnung Änderungen der Lohnstarife, der Lohnnebenkosten, der Stoffpreise und sonstiger Kosten eintreten. Ausdrücklich ausgenommen von vorgeschriebener Regelung ist eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.

10-Abnahme

Die Abnahme der Bauleistungen bestimmt sich nach § 12 (4) VOB/B (förmliche Abnahme). Der AN hat die Abnahme beim AG rechtzeitig, d.h. vier Werkzeuge vor dem in Aussicht genommenen Termin schriftlich zu beantragen.

11-Rechnungsstellung

Alle Rechnungen sind gemäß Auftrags-Leistungsverzeichnis und nach Muster des vom AG übergebenen Formblattes getrennt nach Positionen (Positionsnummern des LV) und Titeln (Titel des LV) aufzustellen. Die Schlußrechnung ist spätestens 6 Wochen nach Beendigung bzw. förmlicher Abnahme der Leistungen formgerecht einzureichen.

12-Sicherheitsleistungen

Zur Sicherheitsleistung der vertragsgerechten Ausführung der Leistungen sowie etwaiger Gewährleistungs-Ansprüche ist der AG nach Maßnahme des § 17 VOB/B berechtigt, alle Abschlagszahlungen um jeweils 10v.H. sowie die Schlußrechnung um 3v.H. zu kürzen. Der AN kann die Ablösung des Gewährleistungseinbehaltes durch Einreichen einer schriftlichen, unbefristeten, unwiderruflichen und selbstschuldnerischen Bürgschaft einer vom AG genehmigten Bank oder Sparkasse in Höhe des Einbehaltes erreichen.

13-Gewährleistung

Die Gewährleistung bestimmt sich nach § 13 VOB/B, für die Dauer der Verjährung ist jedoch § 634a BGB vereinbart. Sie beginnt mit dem Tage der Abnahme der Gesamtleistung durch den AG.

14-Bauwesenversicherung

Für das Bauvorhaben wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Der AG ist berechtigt, den auf die Leistung des AN entfallenden Prämienanteil für erbrachte Bauleistungen von der Schlußrechnung abzusetzen (s. Pkt 17).

15-Bauschild

gem. §16 (4) LBO S-H.

16-Abfallbeseitigung

Es gilt §12 (3) BGB. Der Arbeitsbereich ist täglich gereinigt zu hinterlassen. Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Abfallbeseitigung nicht nach, ist der AG nach einmaliger fruchtloser Aufforderung, durch den AN ausdrücklich ermächtigt, die Beseitigung auf Kosten des AN vornehmen zu lassen. Die Aufforderung kann bei kürzester Fristsetzung mündlich, telefonisch oder schriftlich erfolgen.

17-Allgemeine Baustellenumlage

Es werden die Kosten für Miet-WC, Wasser, Strom und Bauwesenversicherung anteilig auf die einzelnen beteiligten Gewerke umgelegt und von der Schlußrechnung abgezogen. Die Höhe des Abzugs beträgt 0,35 von 100 der Auftragssumme.

18-Sonstiges

Etwaige Allgemeine, Zusätzliche oder Besondere Vertrags- und Geschäftsbedingungen des Anbieters werden, auch wenn sie diesem Angebot beigelegt sein sollten, in keinem Fall Bestandteil dieses Angebotes oder des auf seiner Grundlage abgeschlossenen Bauvertrages. Gerichtsstand für evtl. Streitigkeiten ist der Sitz des Auftraggebers.

19-Material und Verarbeitung

Die angegebenen und geforderten Materialien sind, wenn vom AG gewünscht, durch Muster vorzustellen. Sie bedürfen zwingend der Zustimmung durch den Architekten. Wenn gefordert wird: wie vorhanden, so ist das Material in Form, Größe, Art und Farbe sowie Material wie das vorhandene, sich auf die jeweilige Position beziehende Material, anzubieten.

20-Anerkenntnis vorstehender Bedingungen

Mit der Angabe des Angebotes gelten die vorstehenden Bedingungen als anerkannt.

ZTV

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Diese Vorbemerkungen sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen- ZTV.

1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis.

1.3 Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten.

Mit den Lohnstundensätzen sind u.a. abgegolten:

- Erschwerniszulage
- Tariflohn bzw. tatsächlich gezahlter Lohn
- Zuschläge für vom AN zu vertretende Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit
- Entgeld für übliche Wegezeiten
- Lohnnebenkosten(z.B. Auslösung, Fahrgeld, Personaltransportkosten, Verpflegungszuschuß)
- Übernachungskosten
- Aufsichtspersonal, sofern nicht gesoncert auszuweisen
- Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil)
- Gemeine Kosten der Baustelle
- Allgemeine Geschäftskosten
- Vermögensbildende Maßnahmen
- Vorhaltekosten für Werkzeug und Kleingeräte
- Wagnis und Gewinn

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn schriftlich vereinbart werden.

Die Stundennachweise sind täglich zu führen und innerhalb von 3 Werktagen zur Bestätigung vorzulegen.

Die vom Auftragnehmer vorgelegten Stundenlohnzettel sind durch den Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Werktagen ab Zugang an den Auftragnehmer zurückzugeben.

Diese Frist gilt auch für etwaige Einwendungen, die der Auftraggeber gegen die Leistungsangaben auf den Stundenzetteln erheben will.

1.4 Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls in den besonderen Hinweisen oder den Leistungsbeschreibungen nichts anderes zum Ausdruck kommt.

Das gilt auch für Vermessungsleistungen, soweit sie der Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung.

Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff (VOE/C).

1.5 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nicht bestätigte Gegenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen.

1.6 Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft (z.B. durch Rechen- oder Eingabefehler) ist.

1.7 Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach beliebigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistung handelt.

1.8 Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

1.9 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen oder im LV nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299ff (VOB/C).

1.10 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.11 Alle Maße sind auf Richtigkeit zu prüfen. Beanstandungen sind den Architekten sofort mitzuteilen.

1.12 Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden. Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen Vertragsbestandteil werden.

Vorbemerkung Leistungsverzeichnis

Die Innentüren sollen als Röhrenspankerntüren mit Foliendekor angeboten werden.

Die Oberlichter sind grundsätzlich feststehend und festverglast.

Alle Beschläge sind mit einem Materialpreis von 55€ netto anzusetzen.

Die angegebenen Rohbaumaße beziehen sich in der Breite auf die lichte Rohbauöffnung und in der Höhe auf das lichte Maß zwischen UK Sturz (Decke) und OKFFB.

Fabrikat: Astra-Türen, PATIO Typ 1100

Dekor: Goldahorn C05

Glasausschnitte in Glas Milano als ESG (Grösse ca. 70/160cm)

Wenn die gewünschten Astra-Türen nicht angeboten werden können, ist im Anschreiben des Angebotes darauf hinzuweisen.

Der gewählte Hersteller und das Fabrikat sind dann anzugeben, Prospektmaterial ist beizulegen.

Dekor und Glasausschnitte sind entsprechend zu berücksichtigen.

In den Bedarfspositionen werden Röhrenspanstreifentüren mit Folierdekor abgefragt.

Gewählt:

Hersteller:

Modell:

Angebots-Leistungsverzeichnis, Innentüren

Bauvorhaben: Wohnhaus - Spandauer Weg - Kiel-Russee

Auftraggeber: Familie Dorst

Datum: 03.08.2006

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

01 Erdgeschoss

01.00.01	1,000 St EUR EUR
----------	----------	-----------	-----------

Innentür 0,885/2,495m GS

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben
incl. Umfassungszarge,
incl. Oberlicht wie in Vorbemerkungen beschrieben,
incl. Glasausschnitt wie in Vorbemerkungen beschrieben,
Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,495m,
Wandstärke 20,5cm,
incl. Buntbartschloß und
Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
liefern und montieren.
Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
Bereich: Kochen

Bedarfsposition

01.00.02	1,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 0,885/2,495m GS alternativ

Innentür als Röhrenspannstreifentür
incl. Umfassungszarge, incl. Oberlicht,
incl. Glasausschnitt wie in Vorbemerkungen beschrieben,
Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,495m,
Wandstärke 20,5cm,
incl. Buntbartschloß und
Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
liefern und montieren.
Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
Bereich: Kochen

01.00.03	1,000 St EUR EUR
----------	----------	-----------	-----------

Innentür 0,885/2,15m

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben
incl. Umfassungszarge,
Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,15m,
Wandstärke 14,5cm,
incl. Buntbartschloß und
Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
liefern und montieren.
Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
Bereich: Abstell

Angebots-Leistungsverzeichnis, Innentüren

Bauvorhaben: Wohnhaus - Spandauer Weg - Kiel-Russee

Auftraggeber: Familie Dorst

Datum: 03.08.2006

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	--	----------------------	--------------------

Bedarfsposition

01.00.04	1,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 0,885/2,15m alternativ

Innentür als Röhrenspanstreifentür

incl. Umfassungszarge,

Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,15m,

Wandstärke 14,5cm,

incl. Buntbartschloß und

Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben

liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.

Bereich: Abstell

01.00.05	1,000 St EUR EUR
----------	----------	-----------	-----------

Innentür 2,01/2,495m GS

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben

zweiflügelig, beide Flügel offenbar,

incl. Umfassungszarge,

incl. Oberlicht wie in Vorbemerkungen beschrieben,

incl. Glasausschnitt wie in Vorbemerkungen beschrieben,

Rohbau-Öffnungsmaß 2,01m/2,495m,

Wandstärke 20,5cm,

incl. Buntbartschloß und

Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben

liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.

Bereich: Wohnen

Bedarfsposition

01.00.06	1,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 2,01/2,495m GS alternativ

Innentür als Röhrenspanstreifentür

incl. Umfassungszarge, incl. Oberlicht,

incl. Glasausschnitt wie in Vorbemerkungen beschrieben,

zweiflügelig, beide Flügel offenbar,

Rohbau-Öffnungsmaß 2,01m/2,495m,

Wandstärke 20,5cm,

incl. Buntbartschloß und

Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben

liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.

Bereich: Wohnen

Angebots-Leistungsverzeichnis, Innentüren

Bauvorhaben: Wohnhaus - Spandauer Weg - Kiel-Russee
Auftraggeber: Familie Dorst
Datum: 03.08.2006

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	--	----------------------	--------------------

01.00.07	1,000 St EUR EUR
----------	----------	-----------	-----------

Innentür 0,635/2,15m

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben
incl. Umfassungszarge,
Rohbau-Öffnungsmaß 0,635m/2,15m,
Wandstärke 14,5cm,
incl. Buntbartschloß und
Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
liefern und montieren.
Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
Bereich: Bad

Bedarfsposition

01.00.08	1,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 0,635/2,15m alternativ

Innentür als Röhrenspanstreifentür
incl. Umfassungszarge,
Rohbau-Öffnungsmaß 0,635m/2,15m,
Wandstärke 14,5cm,
incl. Buntbartschloß und
Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
liefern und montieren.
Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
Bereich: Bad

01.00.09	1,000 St EUR EUR
----------	----------	-----------	-----------

FH Tür

Rauch- und Brandschutztür T 30 nach DIN 4102 für den privaten Wohnbereich im Innenbereich,
einfache Grundsicherheit, mit Lichtausschnitt und Stahleckzarge liefern und montieren.
Öffnungsmaß: 0,885 m*2,12 m
Umfassendes Mauerwerk: Porenbeton
Bereich: Technik /Abstell

Summe 01 Erdgeschoss	 EUR	
-----------------------------	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis, Innentüren

Bauvorhaben: Wohnhaus - Spandauer Weg - Kiel-Russee

Auftraggeber: Familie Dorst

Datum: 03.08.2006

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

02 Dachgeschoss

02.00.01	4,000 St EUR EUR
----------	----------	-----------	-----------

Innentür 0,885/2,15m

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben

incl. Umfassungszarge,

Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,15m,

Wandstärke 14,5cm,

incl. Buntbartschloß und

Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben

liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.

Bereich Kind 1, Kind 2, Arbeiten, Schlafen

Bedarfsposition

02.00.02	4,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 0,885/2,15m alternativ

Innentür als Röhrenspanstreifentür

incl. Umfassungszarge,

Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,15m,

Wandstärke 14,5cm,

incl. Buntbartschloß und

Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben

liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.

Bereich Kind 1, Kind 2, Arbeiten, Schlafen

Bedarfsposition

02.00.03	1,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 0,885/2,15m GS

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben

incl. Umfassungszarge,

incl. Glasausschnitt wie in Vorbemerkungen beschrieben,

Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,15m,

Wandstärke 14,5cm,

incl. Buntbartschloß und

Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben

liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.

Bereich Kind 1, Kind 2, Arbeiten, Schlafen

Angebots-Leistungsverzeichnis, Innentüren

Bauvorhaben: Wohnhaus - Spandauer Weg - Kiel-Russee

Auftraggeber: Familie Dorst

Datum: 03.08.2006

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	--	----------------------	--------------------

02.00.04	1,000 St EUR EUR
----------	----------	-----------	-----------

Innentür 0,76/2,15m

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben
incl. Umfassungszarge,
Rohbau-Öffnungsmaß 0,76m/2,15m,
Wandstärke 14,5cm,
incl. Buntbartschloß und
Drückergamitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
Bereich Bad

Bedarfsposition

02.00.05	1,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 0,76/2,15m alternativ

Innentür als Röhrenspanstreifentür
incl. Umfassungszarge,
Rohbau-Öffnungsmaß 0,76m/2,15m,
Wandstärke 14,5cm,
incl. Buntbartschloß und
Drückergamitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
Bereich Bad

Bedarfsposition

02.00.06	1,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 0,76/2,15m, GS

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben
incl. Umfassungszarge,
incl. Glasausschnitt wie in Vorbemerkungen beschrieben,
Rohbau-Öffnungsmaß 0,76m/2,15m,
Wandstärke 14,5cm,
incl. Buntbartschloß und
Drückergamitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
liefern und montieren.

Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
Bereich Bad

Summe 02 Dachgeschoss	 EUR	
------------------------------	--	-----------	--

Bauvorhaben: Wohnhaus - Spandauer Weg - Kiel-Russee
 Auftraggeber: Familie Dorst
 Datum: 03.08.2006

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

03 Spitzboden

03.00.01	2,000 St EUR EUR
----------	----------	-----------	-----------

Innentür 0,885/2,15m

Innentür wie in Vorbemerkungen beschrieben
 incl. Umfassungszarge,
 Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,15m,
 Wandstärke 11cm,
 incl. Buntbartschloß und
 Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
 liefern und montieren.
 Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
 Bereich: Spitzboden, Abstellräume

Bedarfsposition

03.00.02	2,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Innentür 0,885/2,15m alternativ

Innentür als Röhrenspanstreifentür,
 incl. Umfassungszarge,
 Rohbau-Öffnungsmaß 0,885m/2,15m,
 Wandstärke 11cm,
 incl. Buntbartschloß und
 Drückergarnitur wie in Vorbemerkungen beschrieben
 liefern und montieren.
 Das einmalige Nachpassen der Türen nach Hausbezug ist mit einzukalkulieren.
 Bereich: Spitzboden, Abstellräume

Bedarfsposition

03.00.03	1,000 St EUR	nur Einh.-Preis
----------	----------	-----------	-----------------

Türstopper

Türstopper chrom matt liefern und montieren.
 Untergrund: Textil, Holz, Laminat oder keramisch.

Summe 03 Spitzboden	 EUR	
----------------------------	--	-----------	--

Bauvorhaben: Wohnhaus - Spandauer Weg - Kiel-Russee
Auftraggeber: Familie Dorst
Datum: 03.08.2006

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
01 Erdgeschoss	 EUR
02 Dachgeschoss	 EUR
03 Spitzboden	 EUR
		=====
Hauptauftrag	 EUR
zzgl. 16 % MWSt.	 EUR
		=====
Bruttobetrag	 EUR